



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 不锈钢支架

委托单位: 南通宝美纺织品有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	南通宝美纺织品有限公司		
	委托单位地址	南通市通州区川姜镇志南村17组		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	不锈钢支架	商标	南极人
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2023年07月11日		样品参数	/
检测依据	GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》			
检验结论	合格			
样品图片	 <div style="text-align: right;">  (检验专用章) 签发日期: 2023年07月18日 检验专用章 </div>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0718-152

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观质量	/	应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭	符合	合格
管材		焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀	符合	合格
焊接件		应无脱层、裂缝	符合	合格
冲压件		铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	符合	合格
铆接件		圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致	符合	合格
皱纹或波纹		涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合	合格
喷涂层		表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕	符合	合格
电镀层	/	$\geq 2H$	符合	合格
硬度		试验后, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合	合格
冲击强度	/	100h 内, 应无气泡产生	符合	合格
耐腐蚀性	/	100h 内, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象	符合	合格
	/	试验后, 锈点不超过 5 点	0	符合
抗盐雾	mg/k g	≤ 90	< 1	合格
可溶性铅		≤ 75	< 1	合格
可溶性铬		≤ 60	< 1	合格
可溶性镉		≤ 60	< 1	合格
可溶性汞		≤ 1000	< 10	合格
可溶性钡		≤ 500	< 10	合格
可溶性硒		≤ 25	< 1	合格
可溶性碲		≤ 60	< 1	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0718-152

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com