



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 液压式防冲撞升降柱

委托单位: 杭州亚希智能科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。


全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	杭州亚希智能科技有限公司		
	委托单位地址	浙江省杭州市拱墅区中交财富大厦2幢1103室-1		
	生产单位	杭州亚希智能科技有限公司		
	生产单位地址	广东省佛山市南海区丹灶镇新农谢边工业开发区源大工业大厦		
	样品名称	液压式防冲撞升降柱	商标	亚希
	样品数量	3	样品等级	/
	型号	ASI-219T系列		
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年03月21日	样品参数	/	
检测依据	依据客户要求			
检验结论	合格			
样品图片	 英准检测技术服务公司 (检验专用章) 签发日期: 2024年03月29日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检验项目	技术(标准)要求	样品编号	检验结果	判定
一般要求 检验	升降式阻车路障, 一般由阻挡主体、动力系统和控制系统等组成; 路障表面应无锈蚀和机械损伤, 紧固部位应牢固可靠、无松动, 升降应灵活; 路障的主要结构尺寸应符合设计图纸的要求	1	符合要求	P
标志检验	路障阻挡主体显著位置上应有固定、清晰永久性的标志, 标志上应包括下列内容: a) 制造厂名称; b) 产品名称和代号; c) 电源的性质; d) 执行标准号; e) 生产日期(年月)	1	符合要求	P
阻挡高度和 间距检验	路障阻挡主体升起后的有效高度应大于或等于 600mm; 阻挡主体间距应大于或等于 800mm	2-3	路障阻挡主体升起后的有效高度为 600mm, 间距为 800mm	P
升降性能检验	路障阻挡主体应能正常升降、无卡滞、到位可靠; 升起速度大于或等于 150mm/s; 在外部供电停止状态下, 应自备电源或具有手动升降功能	1	路障阻挡主体升起速度为: 174mm/s, 路障具有备电源, EPS 紧急释放系统, 遇停电等特殊情况时可紧急手动下降	P
升降性能检验	路障阻挡主体应能正常升降、无卡滞、到位可靠; 升起速度大于或等于 150mm/s; 在外部供电停止状态下, 应自备电源或具有手动升降功能	1	路障阻挡主体升起速度为: 174mm/s, 路障具有备电源	P
警示标识检验	路障阻挡主体上应具有明显的警示标识, 且具有夜间警示功能	1	路障阻挡主体上 3M 钻石级反光带, 符合要求	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许				

第 3 页 共 7 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0329-257

检验项目		技术(标准)要求				样品 编号	检验结果		判定
碰撞能量 									

测试结果:

检验项目		技术(标准)要求	样品编号	检验结果	判定
控制系统安全检验	绝缘电阻试验	安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,经相对湿度为 91%~95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后,加强绝缘的设备不小于 5MQ,基本绝缘的设备不小于 2MQ,Ⅲ类设备不小于 1MQ。 工作电压超过 500V 的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以 500V	1	符合要求	P
	泄漏电流试验	1、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合 GB 16796-2009 中表 2 的规定,Ⅲ类设备不做泄漏电流检验		0.27mA	
	抗电强度试验	安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,应能承受 GB 16796-2009 中表 1 规定的 45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验,历时 1min 应无击穿和飞弧现象		符合要求	
电磁兼容性检验		路障控制系统的静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度应符合 GB/T 30148-2013 中 9.3.4、12.3.4 和 13.3.4 的规定	1	符合要求	P
浸水性能检验		路障阻挡主体在浸水状态下应无漏电现象,且能正常升降	1	路障阻挡主体置于水池中浸泡 48h 无漏电现象,且能正常升降	P
可靠性检验		常温下,路障连续升降 5000 次应无停机及故障产生,且升降灵活、到位准确	1	路障按升降频率 2 次/min 连续升降 5000 次,无停机及故障产生,且升降灵活、到位准确	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					

第 5 页 共 7 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0329-257

检验项目	技术(标准)要求		样品 编号	检验结果	判定
防腐性能 检验	路障阻挡主体应进行防锈处理, 耐腐蚀等级应≥7级要求		3	耐腐蚀等级为: 9 级	P
	缺陷面积 A	评级 (R, 或 R ₄)			
	无缺陷	10			
	0<A≤0.1%	9			
	0.1%<A≤0.25%	8			
	0.25%A<0.5%	7			
	0.5%<A≤1.0%	6			
	1.0%<A<2.5%	5			
	2.5%<A≤5%	4			
	5%<A<10%	3			
	10%<A<25%	2			
	25%<A<50%	1			
	A>50%	0			
环境适应 性试验	路障的阻挡主体、动力系统在环境 温度 -30℃±2℃~55℃±2℃ 条件下,应能正 常升降,无卡滞、 到位可靠、升起速度 大于或等于 150mm/s		1	将路障的阻挡主体、动力(液压)系 统 放入温度为-30℃±2℃恒温箱内, 保持 24h,取出后加电试验,路障的 阻挡主 体能正常升降,无卡滞、到位 可靠;升 起速度为: 156mm/s。 将路障的阻挡主体、动力(液压)系统放 入温度为 55℃±2℃恒温箱内, 保持 24h,取出后加电试验,路障的阻挡主体 能正常升降,无卡滞、到位可靠;升起 速度为: 169mm/s	P
P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 6 页 共 7 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0329-257

检验项目	技术(标准)要求	样品 编号	检验结果	判定
通讯方式	具备 RS485 或 TCP/IP 通讯	1.2.3	符合要求	P
升降柱控制管理 平台	设备状态实时监测, 可通过管理平台或手机 端远程操控升降柱起落 具有联动功能, 监控视频联动, 实时界面查 看	1.2.3	符合要求	P
P=合格 PF=不合格 N/A=不适用 A=允许 检验专用章				

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

